

数量総括表

コード番号	レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	名 称	レベル5 規 格	単位	設計数量			摘 要
		暗渠工					式	1			
			作業土工				式	1			
				床掘工			m3	930			
					機械床掘工	0.80m3ハックホウ、砂礫	m3	930			928.8
				埋戻工			m3	180			
					埋戻工1	流用土(最大埋戻幅1m未満)	m3	180			175.1
				基面整正			m2	210			
					基面整正		m2	210			212.2
			残土処理工				m3	730			
				残土処分	残土等処分	場外処理 距離8.0km DT=10t 中瀬4期処分場	m3	730			928.8 -(175.1 /0.9)= 734.2
			プレキャスト BOXカルバート				式	1			
				ボックス カルバート			m	134.8			
					布設工	□900×900	m	117.7			117.71
						□1000×1000	m	17.1			17.10
					ボックスカルバート	標準型 L=2.00m □900×900(耐震性ゴム付)	本	54			
						標準型 L=2.00m □1000×1000(耐震性ゴム付)	本	8			
						調整用 L=1.451 □900×900(耐震性ゴム付)	本	1			
						調整用 L=1.000m □900×900(耐震性ゴム付)	本	1			
						調整用 L=1.100 □900×900(耐震性ゴム付)	本	1			
						調整用 L=1.130 □900×900(耐震性ゴム付)	本	1			

数量総括表

[illegible]