

令和 8 年度 実施設計書				審査 設計者	
建設工事名		令和 8 年度 1 号排水路築造（その 1）工事			
路線河川名		建設工事箇所		浜松市浜名区小林地内	
建設工事金額					
工 期		令和 9 年 2 月 2 6 日限り		週休 2 日補正 (週単位 (完全週休 2 日))	
建設工事概要		ボックスカルバート据付工 (B900×H900・B1000×H1000) 135 m 特殊人孔設置工 1 式			
歩掛・単価適用年度		令和 8 年 8 月		基本単価 令和 8 年 8 月	
地区コード		2 3 1 地区			
起 終 点 指 定		⇔		リサイクル法適用工事	

内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
-- 暗渠工					
	式	1			
--- 作業土工					
	式	1			
---- 床掘り					
	m ³	930			SP 1号表
---- 埋戻し					
	m ³	180			SP 2号表
---- 基面整正					
	m ²	210			SP 3号表
--- 残土処理工					
	式	1			
---- 発生土処理工 (場外処理) L=8.0km、DT=10t					M0006
	m ³	730			第 1号表
--- プレキャストカルバート工					
	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- ボックスカルパート据付工 (B900×H900・B1000×H1000)	m	135			SP 5号表
---- ボックスカルパート 標準型 T-25 900×900×2000 耐震性ゴム付き	本	54			
---- ボックスカルパート 標準型 T-25 1000×1000×2000 耐震性ゴム付き	本	8			
---- ボックスカルパート 調整用・短切 T-25 900×900×1451 耐震性ゴム付き	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・短切 T-25 900×900×1000 耐震性ゴム付き	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・短切 T-25 900×900×1100 耐震性ゴム付き	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・短切 T-25 900×900×1130 耐震性ゴム付き	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・短切 T-25 1000×1000×1051 耐震性ゴム付き	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・斜切 T-25 900×900×1437/1466 連結金具	本	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
---- ボックスカルパート 調整用・斜切 T-25 900×900×965/993 連結金具	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・斜切 T-25 900×900×992/964 連結金具	本	1			
---- ボックスカルパート 調整用・斜切 T-25 900×900×1322/1294 連結金具	本	1			
--- 特殊人孔設置工	式	1			
---- 1-1特殊人孔設置工 2000×2000×1200・900	基	1			M0008
---- 1-2特殊人孔設置工 1800×1800×900・900	基	1			第 2号表 M0012
---- 1-3特殊人孔設置工 1800×1800×1100・1100	基	1			第 4号表 M0014
直接工事費計					第 6号表
工種区分 No. 31 下水道工事(2)					

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (地域補正しない)	式	1			
地盤調査費	式	1			M0007
					第 8号表
共通仮設費計					
純工事費計					
現場管理費 (地域補正しない)	式	1			
工事原価計					
一般管理費等 (金銭的保証を必要とする)	式	1			
工事価格計					
消費税相当額	式	1			

工 事 費 内 訳 表

区分・工種・種別・細別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負工事費（設計金額）					

M O O O 6					
発生土処理工 (場外処理) L=8.0km、DT=10t					
第 1号表					
金 円 100 m3 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
土砂等運搬		m3	100		SP 4号表
指定処分費 中瀬4期処分場			120		
計					
単価		m3			

M O O O 8					
1-1特殊人孔設置工 2000×2000×1200・900					
第 2号表					
金 円 1 基 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-1特殊人孔据付工 2000×2000×1200・900	式	1			M O O O 9
頂版ブロックA 2000×2000×1200Ha	本	1			第 3号表
底版ブロックC 2000×2000×900Hc	本	1			
マンホール蓋 FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚	1			
マンホール用足掛け金物 W300 φ19	個	6			
転落防止はしご 転落防止装置付き	個	1			
均しコンクリート	m 3	0. 6 4			SP 6号表
型枠	m 2	1			SP 7号表

M O O O 8					
第 2号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石					
	m 2	6. 4			SP 8号表
計					

MOOO9		1-1特殊人孔据付工 2000×2000×1200・900		第 3号表	
金	円	1 式 当り			
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (3次基準)] 25t吊	時、日				1 供用損料 (損料表11欄)
諸雑費	%				
計					

M O O 1 2					
1-2特殊人孔設置工 1800×1800×900・900					
第 4号表					
金 円 1 基 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-2特殊人孔据付工 1800×1800×900・900	式	1			M0011
頂版ブロックA 1800×1800×900Ha	本	1			第 5号表
底版ブロックC 1800×1800×900Hc	本	1			
マンホール蓋 FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚	1			
マンホール用足掛け金物 W300 φ19	個	5			
転落防止はしご 転落防止装置付き	個	1			
均しコンクリート	m 3	0. 5 3			SP 6号表
型枠	m 2	0. 9			SP 7号表

MOO12					
第 4号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石					
	m2	5.3			SP 8号表
計					

MOO11

1-2特殊人孔据付工
1800×1800×900・900

第 5号表

金	円	1 式 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役						1
		人				
特殊作業員						1
		人				
普通作業員						1
		人				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排対型（3次基準）〕 25 t吊						1
		時、日				供用損料（損料表11欄）
諸雑費						
		%				
計						

M O O 1 4					
1-3特殊人孔設置工 1800×1800×1100・1100					
第 6号表					
金 円 1 基 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-3特殊人孔据付工 1800×1800×1100・1100	式	1			M0013 第 7号表
頂版ブロックA 1800×1800×1100Ha	本	1			
底版ブロックC 1800×1800×1100Hc	本	1			
マンホール蓋 FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚	1			
マンホール用足掛け金物 W300 φ19	個	7			
転落防止はしご 転落防止装置付き	個	1			
均しコンクリート	m 3	0. 5 3			SP 6号表
型枠	m 2	0. 9			SP 7号表

MO O 1 4					
第 6号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石					
	m 2	5. 3			SP 8号表
計					

MOO13 1-3特殊人孔据付工 1800×1800×1100・1100 第 7号表					
金 円 1 式 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
特殊作業員					1
	人				
普通作業員					1
	人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (3次基準)] 25t吊					1
	時、日				供用損料 (損料表11欄)
諸雑費					
	%				
計					

MO007 地盤調査費						第 8号表
金 円 1 式 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
地盤の平板載荷試験 JGS1521, 50KN以内	箇所	1				
土の湿潤密度試験 3個/試料 A法 (寸法測定法)	試料	1				
土の含水比試験 3個/試料	試料	1				
土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分け含む)	試料	1				
土の液性限界試験 JIS A1205	試料	1				
土の塑性限界試験 JIS A1205	試料	1				
土の締固め試験 モールド径10cm ランマ4.5kg	試料	1				
土のコーン指数試験	試料	1				

MO007						第 8号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝標準，土留方式の種類＝無し，障害の有無＝無し ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 1 号表
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅 1 m 未満	SP 2 号表
基面整正	基面整正＝基面整正	SP 3 号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準，積込機種・規格＝バックホウ山積 0. 8 m ³ （平積 0. 6 m ³ ），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），D I D 区間の有無＝無し，運搬距離＝9. 5 k m 以下	SP 4 号表
ボックスカルバート	作業区分＝据付，製品長＝2. 0 m／個，内空幅・内空高（m）＝0＜B≤1. 25 0＜H≤1. 25，基礎材種別＝基礎碎石＋均しコンクリート，P C 鋼材による縦締め＝無し	SP 5 号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝1 8 - 8 - 2 5 （2 0）- B B	SP 6 号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート	SP 7 号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝1 2. 5 c m を超え 1 7. 5 c m 以下，碎石＝碎石の種類 選択 &碎石規格＝再生クラッシャーラン（R C - 4 0）	SP 8 号表